



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

FAQ

LAVORI PER UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTEÑO – COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

CUP: B37B17000480002 - CIG: 8231516DE1

A.1

Buongiorno, con la presente si richiede una delucidazione per il punto 3B dell'offerta tecnica (gestione delle interferenze con il riempimento della miniera): è possibile avere il progetto di tale riempimento per poter valutare e mitigare le interferenze? Si resta in attesa di un Vs riscontro. Cordiali saluti

Allo stato attuale il progetto del riempimento è indicato nelle tavole T18, T19, T20 del progetto definito e lo stato finale del sito è indicato alla tavola T16 sempre del progetto definitivo scaricabile dal sito del Parco Regionale della Valle del Lambro, area "Il Progetti", sezione "Gestione delle acque" all'indirizzo <https://www.parcovallelambro.it/utilizzazione-della-cava-di-brenno-quale-vasca-di-laminazione-del-torrente-bevera-di-molteno-comune> .

L'attività di riempimento, allorquando dovesse iniziare nel corso della realizzazione delle opere idrauliche, prevederà l'accesso alla miniera da un ingresso riservato posto lungo Via per Rogeno, il deposito del materiale in prossimità al capannone esistente per le analisi di prassi ed infine, successivamente all'esame del materiale, il suo trasferimento in fondo miniera attraverso la pista di accesso. In caso di avvio del riempimento del fondo miniera durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, la pista di accesso al fondo miniera dovrà poter essere utilizzata contemporaneamente dalle attività di cantiere e dall'attività di riempimento del fondo miniera.

Aggiornamento 21/05/2020