

Affinamento depurativo a valle del depuratore in
Comune di Merone (CO)

PERIZIA DI VARIANTE N.02

ALLEGATO N.02
TAVOLA COMPARATIVA
INTERVENTI IN PROGETTO E IN VARIANTE

STAZIONE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro	DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Giuseppe Baldo	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr Bernardino Farchi
REDAZIONE: Ing. Marco Lisso 15 06 17	CONTROLLO INTERNO: Ing. Giuseppe Baldo 15 06 17	APPROVAZIONE INTERNA: Ing. Giuseppe Baldo 15 06 17
PERCORSO DIGITALE: L. P946-Consegna	PROGETTO ARCHITETTONICO: Dott. Ing. N. Martinuzzi Dott. Ing. R. Bresciani Dott. Ing. A. Balbo	DATA: Giugno 2017

TECNOLOGIA
SEDE OPERATIVA: Via Belfraio 10 | 20090
Cologno di Sera | VENEZIA (ITALIA)
telefono +39 041 5651952
fax +39 041 5652021
www.tecnologia.com

SEDE FISCALE: Via delle Industrie 15/A | 20090
Cologno di Sera | VENEZIA (ITALIA)
C.F. e P.A.A. 03913010272

Il presente documento, elaborato per il committente da **TECNOLOGIA ENGINEERING SRL**, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

ELENCO INTERVENTI PREVISTI DA PERIZIA DI VARIANTE N.02

ID	DESCRIZIONE	Δ IMPORTO [euro]
1	Nuovo sistema compatto di grigliatura, dissabbiatura fuori terra in sostituzione di quello precedente	-1.100
2	Fornitura e posa di recinzione perimetrale nuovo impianto, con fornitura e messa a dimora di 60 esemplari di specie arbustive	+4.745,51
3	Fornitura e posa di 16 pezzi speciali in PEAD per l'innesto nelle guaine impermeabili	+11.854,03
4	Aumento della superficie di protezione di fondo e sponde su scarichi	+2.164,18
5	Intasamento dei massi di protezione di fondo e sponde in cls	+8.080,03
6	Fornitura e posa di condotte PEAD PN6 in sostituzione alle condotte PN 3,2 previste in progetto	+4.499,18
7	Utilizzo di chiusini in ghisa classe D400 in luogo di quelli classe C250 originariamente previsti	+3.523,72
8	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di vasca gettata in opera per gli impianti di sollevamento 1	+5.493,73
9	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di vasca gettata in opera per gli impianti di sollevamento 2	+7.363,69
10	Fornitura e montaggio di ponteggi per realizzazione delle vasche 1 e 2	+5.100,43
11	Collegamento tra condotta DMV PVC DN160 e vasca di sollevamento 02	+1.100
TOTALE		+52.824,50

