



PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro, con sede in via Vittorio Veneto n. 19 – Triuggio (MB), in persona del R.U.P. arch. Leopoldo MOTTA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente”

OGGETTO: “Lavori di utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga (LC)”

AFFIDAMENTO: contratto d’appalto rep. n. 105 del 06/05/2021

PROGETTO ESECUTIVO: ing. Maurizio Rosso e ing. Santo La Ferlita c/o Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l. datato novembre 2017 e approvato a seguito di procedura di validazione

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Maurizio Rosso c/o Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE: ing. Piergiorgio Locatelli

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 16/07/2021

IMPRESA: Costruzioni Cerri S.r.l., in qualità di capogruppo del R.T.I. costituito con la CO.E.ST. Costruzioni e Strade S.r.l., con sede in via Fortunato, 486 – Talamona (SO), P.IVA 00657410148, in persona del Legale Rappresentante Pietro Cirillo CERRI, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo ribassato originario esecuzione lavorazioni	€	1'650'188,00
Importo ribassato esecuzione lavorazioni variante n.1	€	184'223,98
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€	112'745,50
<u>Oneri sicurezza variante n.1</u>	€	<u>0,00</u>
TOTALE	€	1'947'157,48

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Premesso che con contratto d’appalto rep. n. 105 del 06/05/2021 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso di € 1'762'933,50 e considerato che per alcuni lavori mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi previsti in variante, l'anno **2022**, il giorno **30** del mese di **settembre**, in **Costa Masnaga (LC)**, tra il sottoscritto ing. Maurizio ROSSO, quale direttore dei lavori in epigrafe, e il geom. Pietro Cirillo CERRI, quale Rappresentante Legale della ditta capogruppo Costruzioni Cerri S.r.l. di cui in epigrafe, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, in base ai quali, applicando il ribasso del **20%** relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.

Si riportano di seguito le nuove voci introdotte:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 V1_1C.12.150.0030.f	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145 euro (nove/01)	m	9,01
Nr. 2 V1_1F.00.020.0020.d	Scavo a sezione obbligata...fino a mt 3.00...in roccia compatta euro (ventisei/94)	mc	26,94
Nr. 3 V1_1F.00.020.0030.d	Scavo a sezione obbligata...oltre i mt 3,00...in roccia compatta euro (trentadue/72)	mc	32,72
Nr. 4 V1_1U.10.020.0010.b	Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): - DN 100 euro (centonovanta/03)	cad	190,03
Nr. 5 V1_1U.10.020.0010.c	idem c.s. ...- DN 150 euro (duecentosessantanove/60)	cad	269,60
Nr. 6 V1_MC.01.010.0040	Sabbia viva di cava lavata (peso specifico medio 1.550 kg/m ³) euro (diciannove/60)	m ³	19,60
Nr. 7 V1_N.P.021	Fornitura e posa in opera di parapetto costituito con piantane in acciaio NP100 ed elementi orizzontali in profili di legno trattato per esterni. euro (settantacinque/00)	ml	75,00
Nr. 8 V1_N.P.022	Fornitura e posa in opera Valvole di ritegno di ghisa a palla PN 10 DN 100 mm euro (trecentosessanta/00)	cad.	360,00
Nr. 9 V1_N.P.023	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm euro (sessantadue/53)	cad	62,53

Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI