



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

COMUNI DI CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA

COMMITTENTE

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Via Vittorio Veneto, 19

20844 Triuggio (MB)

Resp. unico del Procedim.



PROGETTO

REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE FONTANELLE A CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA

Responsabile unico del Procedimento

ARCH. LEOPOLDO MOTTA

via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB)

T 0362 - 97.09.61

PROGETTISTA

ING. DARIO CORRO'

via M. Polo, 7 - 30030 Salzano (VE)

CF/P.IVA 04436670279

T +39 349 - 43.07.209

E dario.corro80@gmail.com



EMISSIONE

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

ELABORATO N.

01.04.00

DATA: 30/09/2022	SCALA: -	FILE: AI1010300.docx	J.N. 20-03
PROGETTO D.C.	DISEGNO F.A.	VERIFICA G.B.	APPROVAZIONE D.C.

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za

CUP: B75B18015950006 CIG: 8729272722

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(Art. 161, comma 6, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Appalto a corpo: Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za (Provincia di Monza e Brianza)

Ente Appaltante: Parco Regionale della Valle del Lambro

Impresa Appaltatrice: Malegori servizi srl con sede in Via San Michele del Carso Snc, 20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961

Importo-lavori: € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi € 176.891,40)

Contratto: Stipulato in data 28.09.21

Progettista: Ing. Dario Corrà, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

Responsabile del Procedimento: Arch. Leopoldo Motta – c/o Parco Regionale della Valle del Lambro – via Vittorio Veneto,19 Triuggio (MB)

Direttore dei lavori: Ing. Dario Corrà, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

Considerato che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono resi necessari lavori e somministrazioni non inclusi nella Lista delle Categorie e Forniture contrattuale, si è proceduto alla definizione di 19 Nuovi Prezzi a norma dell'art. 161 comma 6 del DPR n. 207/2010. Il prezzo di 17 lavorazioni è stato dedotto dai prezziari delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia 2022 secondo quanto previsto all'art. 163 del DPR n.

207/2010 comma 1 lettera a). In 2 casi il prezzo è stato ricavato da preventivo appositamente richiesto da fornitore.

Di seguito si elencano i nuovi prezzi concordati tra le Parti la cui descrizione dettagliata è integralmente riportata nell'elaborato *Elenco ed analisi nuovi prezzi*.

NUMERO PROGR.	NUMERO CME E CODICE PREZZARIO O NP	DESCRIZIONE SINTETICA	PREZZO (€)
1	19	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC: De 125 - Di 115. Al ml	7,56 €
	1C.12.150.0030.e		
2	20	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato: De 125. Al ml	7,99 €
	1C.12.100.0010.e		
3	21	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato: al mq	1,10 €
	1C.13.300.0020.a		
4	22	Rinterro di scavi con mezzi meccanici e ricarichi: con fornitura di ghiaia. Al mc	33,73 €
	1C.02.350.0010.c		
5	24	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, a formazione di scogliere. Al mc	43,92 €
	1F.02.010.0010		
6	26	Realizzazione di vimate vive su versante o pendio. Al ml	44,07 €
	NP01		
7	40	Sola fornitura di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, interno 100x100 cm	114,26 €
	MC.12.610.0010.f		
8	41	Sola fornitura di chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, per pozzetti con dimensioni: interno 100x100 cm	62,01 €
	MC.12.610.0030.f		
9	42	Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata: con telaio rotondo 750 mm, luce Ø 600 mm	213,87 €
	MU.04.170.0013.b		

10	45	Panchina con seduta e schienale in profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Zincate a caldo, colore grigio micaceo.	812,73 €
	NP02		
11	54	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, etc	66,57 €
	MU.06.240.0060.c		
12	55	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, a mano o con mezzo meccanico. Al damq	21,45 €
	1U.06.180.0030		
13	56	Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga. Al kg	16,67 €
	MU.06.180.0080		
14	57	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, circonferenza da 26 a 30 cm - altezza da 401 a 500 cm. Cad	63,05 €
	1U.06.200.0100.d		
15	58	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, etc di circonferenza: 26 ÷ 30 cm. Cad	412,48 €
	1U.06.210.0080.h		
16	59	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: fornitura e posa di tubo drenante Ø 125 mm per l'innaffiamento	27,67 €
	1U.06.200.0110.a		
17	60	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura a sostegno	56,47 €
	1U.06.200.0110.d		
18	61	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300 cm. Cad	21,95 €
	1U.06.200.0100.a		
19	62	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, etc di circonferenza: 13 ÷ 14 cm.	107,15 €
	1U.06.210.0080.c		

Triuggio, 30.09.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Per L'Appaltatore

Parco Regionale della Valle del Lambro

CME Consorzio Imprenditori Edili S Coop

[illegible]